



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054.263-71	Nº SICONV 868107	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARABA	MUNICÍPIO / UF MARABÁ PAULISTA/SP	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA-SP									223.892,28	
1.			RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA-SP					-	223.892,28	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	2.425,98	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	323,77	BDI 1	400,24	1.152,69	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAcao DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,00	515,00	BDI 1	636,64	1.273,29	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.595,34	
1.2.1.	Composição	013	ADMINISTRAÇÃO - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	3.476,52	BDI 1	4.297,67	8.595,34	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO					-	2.920,19	
1.3.1.	Composição	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00	2.362,23	BDI 1	2.920,19	2.920,19	RA
1.4.			RECAPEAMENTO					-	192.541,96	
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.359,59	1,73	BDI 1	2,14	9.329,53	RA
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	217,98	0,48	BDI 1	0,59	128,61	RA
1.4.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	130,79	992,15	BDI 1	1.226,50	160.413,95	RA
1.4.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	17.438,36	1,05	BDI 1	1,30	22.669,87	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	14.488,62	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	116,50	14,31	BDI 1	17,69	2.060,88	RA
1.5.2.	Composição	012	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D= 2 1/2 E H=3,50 M)	UNID	30,00	192,20	BDI 1	237,60	7.128,00	RA
1.5.3.	Composição	011	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLEXIVA	M2	4,53	617,95	BDI 1	763,91	3.460,51	RA
1.5.4.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	17,00	87,52	BDI 1	108,19	1.839,23	RA
1.6.			DESMOBILIZAÇÃO					-	2.920,19	
1.6.1.	Composição	015	DESMOBILIZAÇÃO-RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.362,23	BDI 1	2.920,19	2.920,19	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054.263-71	Nº SICONV 868107	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARABA	MUNICÍPIO / UF MARABÁ PAULISTA/SP	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA-SP									223.892,28

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARABÁ PAULISTA/SP
Local

quinta-feira, 31 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: AFONSO FONSECA DA ROCHA
CREA/CAU: 0605202118
ART/RRT: 28027230191438266

← RECURSO